

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45100000-8	Roboty przygotowawcze
45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
77211600-8	Sadzenie roślin
77310000-6	Usługi utrzymania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT ZIELENIWOKÓŁ BUDYNKU CENTRALNEGO MAGAZYNU  
ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ WRAZ Z  
ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM NA DZ. EW. NR 528/3  
I 528/4 W CIECHANOWCU

NAZWA INWESTORA: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka

ADRES INWESTORA: ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

BRANŻE: Zieleń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Maciej Kotwiński (Kosztorysant - Zieleń)

DATA OPRACOWANIA: Styczeń 2022r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR 2-21 0107-04		Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
2 d.1	KNR 19-01 0106-08		Rozbiórka obrzeży drogowych z możliwością ponownego wykorzystania	m		
			117,95	m	117,950	
					RAZEM	<b>117,950</b>
3 d.1	KNNR 1 0508-01		Wycięcie płatów darniny z transportem na odległość do 0.5 km.	m2		
			633,2	m2	633,200	
					RAZEM	<b>633,200</b>
4 d.1	KNP1 1243-01 1243-01.01		Darniowanie pełne terenu płaskiego	m2		
			633,2	m2	633,200	
					RAZEM	<b>633,200</b>
<b>2</b>	<b>45100000-8</b>		<b>Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych</b>			
5 d.2	KNR 2-31 0402-04		Ława pod palisadę betonowa z oporem	m3		
			12,73	m3	12,730	
					RAZEM	<b>12,730</b>
6 d.2	KNR 2-31 0403-03 analogia		Palisada betonowa 16,5x11x80cm	m		
			117,95	m	117,950	
					RAZEM	<b>117,950</b>
7 d.2	KNNR 6 0609-01 analogia		Ułożenie kamieni polnych w pasie spływu istniejących rynien	m2		
			57,2	m2	57,200	
					RAZEM	<b>57,200</b>
8 d.2	KNR 2-31 0407-01 analogia		Obrzeża elastyczne trawnikowe - rabata centralna	m		
			185,14	m	185,140	
					RAZEM	<b>185,140</b>
<b>3</b>	<b>77211600-8</b>		<b>SADZENIE ROŚLIN</b>			
9 d.3	KNR 2-21 0311-10 analogia		Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	<b>6,000</b>
10 d.3	KNR 2-21 0332-08		Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości ponad 45 cm w gruncie kat. III z zaprawą rowów do połowy głębokości	szt.		
			864	szt.	864,000	
					RAZEM	<b>864,000</b>
11 d.3	KNR 2-21 0323-04		Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
			540	szt.	540,000	
					RAZEM	<b>540,000</b>
12 d.3	KNR 2-21 0323-04		Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
			692	szt.	692,000	
					RAZEM	<b>692,000</b>
13 d.3	KNR 2-21 0302-08		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
			126 + 65 + 438	szt.	629,000	
					RAZEM	<b>629,000</b>
14 d.3	KNR 2-21 0302-08		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
			253 + 834	szt.	1 087,000	
					RAZEM	<b>1 087,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3	KNR 2-21 0302-08		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
			211	szt.	211,000	
					RAZEM	211,000
16 d.3	KNR 2-21 0302-01 analogia		Obsadzenie bylinami	szt.		
			2554	szt.	2 554,000	
					RAZEM	2 554,000
17 d.3	KNR 2-21 0302-01 analogia		Obsadzenie bylinami	szt.		
			2016	szt.	2 016,000	
					RAZEM	2 016,000
18 d.3	KNR 2-21 0302-01 analogia		Obsadzenie bylinami	szt.		
			2090	szt.	2 090,000	
					RAZEM	2 090,000
19 d.3	KNR 2-21 0302-04 analogia		Sadzenie pnączy na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
			537	szt.	537,000	
					RAZEM	537,000
20 d.3	KNR 2-21 0209-01 0209-02 analogia		Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	ha		
			0,12804	ha	0,128	
					RAZEM	0,128
21 d.3	KNR 2-23 0201-02 0201-03		Rozścielenie kruszywa o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			1257,48	m2	1 257,480	
					RAZEM	1 257,480
4	77310000-6		<b>PIELĘGNACJA ZIELENI W OKRESIE GWARANCYJNYM</b>			
22 d.4	KNR 2-21 0701-04		Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
23 d.4	KNR 2-21 0701-02		Pielęgnacja krzewów żywopłotowych	szt.		
			864	szt.	864,000	
					RAZEM	864,000
24 d.4	KNR 2-21 0701-05		Pielęgnacja krzewów iglastych	szt.		
			540 + 492	szt.	1 032,000	
					RAZEM	1 032,000
25 d.4	KNR 2-21 0701-01		Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
			1927	szt.	1 927,000	
					RAZEM	1 927,000
26 d.4	KNR 2-21 0705-03 analogia		Pielęgnacja nasadzeń bylinowych	m2		
			6660	m2	6 660,000	
					RAZEM	6 660,000
27 d.4	KNR 2-21 0702-03		Ręczna pielęgnacja trawników parkowych	m2		
			420,80	m2	420,800	
					RAZEM	420,800