

## PRZEDMIAR ROBÓT

inwestycji pod nazwą:

**„BUDYNEK CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW  
MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ WRAZ  
Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIMI EDUKACYJNYM;  
PARKING NA 60 MIEJSC POSTOJOWYCH,  
INDYWIDUALNE EKOLOGICZNE OCZYSZCZANIE  
ŚCIEKÓW OWYDAJNOŚCI DO 5m<sup>3</sup> NA DOBĘ;  
BUDYNEK MAGAZYNU SPRZĘTU ROLNICZEGO ORAZ  
ZADASZENIE MAGAZYNOWE NA DZIAŁKACH NR  
GEOG. 528/4 I 528/3 W OBRĘBIE NOWOGRODY GM.  
CIECHANOWIEC”**

**Część: INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 300kWp**

**CPV: 45311200-2, 45317300-5, 45311100-1, 45310000-3**

Zamawiający: Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka  
w Ciechanowcu.  
ul. Pałacowa  
18-230 Ciechanowiec

Nr projektu: PR\_MUZEUM ROLNICTWA\_E001

Wersja 2


## PRZEDMIAR ROBÓT

inwestycji pod nazwą:

**„BUDYNEK CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM; PARKING NA 60 MIEJSC POSTOJOWYCH, INDYWIDUALNE EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI DO 5m<sup>3</sup> NA DOBĘ; BUDYNEK MAGAZYNU SPRZĘTU ROLNICZEGO ORAZ ZADASZENIE MAGAZYNOWE NA DZIAŁKACH NR GEOG. 528/4 I 528/3 W OBRĘBIE NOWODWORY GM. CIECHANOWIEC”**

**Część: INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 300kWp**

**CPV: 45311200-2, 45317300-5, 45311100-1, 45310000-3**

Zamawiający:	Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ul. Pałacowa 5 18-230 Ciechanowiec	
Wykonawca:	Energia Polska Solare Sp. z o.o. Aleja Józefa Hallera 78/7 53-325 Wrocław	
Sporządził:	mgr inż. Edward Pietrowski	
Nr projektu	PR_MUZEUM_ROLNICTWA_E001	Wersja 2

Egz. nr. ....

Wrocław, maj 2021 r.

## SPIS TREŚCI

1. Podstawa sporządzenia opracowania:.....	2
2. Zawartość opracowania: .....	2
3. Charakterystyka/zakres prac .....	2
4. Podstawy opracowania przedmiaru: .....	2

### 1. Podstawa sporządzenia opracowania:

- Projekt
- Specyfikacja wykonania i odbioru robót
- Umowa z Inwestorem
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, .....” (Dz. U. z 16 września 2004 r. Nr 202 poz.2072 )

### 2. Zawartość opracowania:

- Opis kosztorysu
- Tabela działań
- Tabele przedmiaru
- Opis podstawy wyceny
- załącznik 1 - wycinka drzew

### 3. Charakterystyka/zakres prac

- montaż paneli fotowoltaicznych 800szt. na dachu budynku wraz z montażem konstrukcji wsporczych
- Rozdzielnice przyłączeniowe prądu stałego DC
- Inwertery 8 kpl. wraz z modemem i modułami komunikacyjnymi
- Rozbudowa rozdzielnic głównej RG/NN o dodatkowe zabezpieczenia
- Kable i przewody, pomiary, sprawdzenie obwodów
- Instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze
- Podłączenie, uruchomienie, oznakowanie i pozostałe
- Dokumentacja powykonawcza

### 4. Podstawy opracowania przedmiaru:

KNR-y, kalkulacje indywidualne.

Nr projektu: PR_MUZEUM_ROLNICTWA_E001	Stadium <b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>
	Wersja: 2